

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PREZBITERIUM			
1.1		ROBOTY RENOWACYJNE			
1	KNR AT-26 d.1. 0201-05 1	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia / przyjęto 15 % wymiany tynków ? poz.7*0.15	m ² m ²	 14.782	
				RAZEM	14.782
2	TZKNBK VII d.1. -251 1	Odrzymbianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2 poz.7	m ² m ²	 98.550	
				RAZEM	98.550
3	TZKNBK X d.1. 1401-04 1	Wzmacnianie odparzonego stiuku odstającego od podkładu na pow.do 2.0 m2 / 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
4	TZKNBK IX d.1. 5448-13 1	Oczyszczenie głowic kombinowanych o wys. 100-125 cm z brudu przy użyciu szczotek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	TZKNBK IX d.1. 5448-16 1	Oczyszczenie głowic kombinowanych o wys. 100-125 cm - zdjęcie farby olejnej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	TZKNBK IX d.1. 4702c 1 kalk. własna	Głowice kombinowane do 40x100 cm (wys.x śr.) - wykonanie formy wielokłowej-naprawa istniejących głowic 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		ROBOTY MALARSKIE			
7	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe [6.7*2+8.5]*4.5	m ² m ²	 98.550	
				RAZEM	98.550
8	KNR-W 2-02 d.1. 1519-02 2 ściany sufity	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową -dwukrotne Krotność = 2 poz.7 6.7*8.5	m ² m ² m ²	 98.550 56.950	
				RAZEM	155.500
9	TZKNC III d.1. t.31-a.03 2 analogia	Położenie złota - powierzchnia rzeźbiona na głębokość średnią - 6.0	dm ² dm ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 2-02 d.1. 1603-07/08 2 pionowa	Rusztowania zewnętrzne drewniane drabinowe przyścienne o wysokości 6 m - ekstrapolacja [6.7+8.5+6.7]*4.5	m ² m ²	 98.550	
				RAZEM	98.550
11	KNR 2-02 d.1. 1602-01 2 pozioma	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m 6.7*8.5	m ² m ²	 56.950	
				RAZEM	56.950